

## MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA CONFORME PROJETOS

Patos de Minas-MG, 09 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO DO PARANAÍBA.  
CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DE MEDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.  
CARMO DO PARANAÍBA-MG.

- **Ponto 01 – Bairro Alto Niterói.**

**Rua Alameda das Mansões:**

Instalação de 06 postes novos com lançamento de 08 vãos de baixa tensão usando cabos multiplexados 3x1x70+70 e instalação de 06 luminárias com braços médios e lâmpadas VS 100 W.

**Rua Eugenio da Silva Fonseca:**

Instalação de 06 postes novos com lançamento de 04 vãos de média tensão com cabos protegidos 3#50+9,5, instalação de um transformador trifásico 3-45 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 03 chaves fusíveis que irá operar o novo transformador, lançamento de 06 vãos de baixa tensão usando cabos multiplexados 3x1x70+70, instalação de 06 luminárias com braços médios e lâmpadas VS de 100W.

**Rua Das Mansões:**

Instalação de 04 postes novos com lançamento de 03 vãos de média tensão com cabos protegidos 3#50+9,5, instalação de um transformador trifásico 3-45 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 03 chaves fusíveis que irá operar o novo transformador, lançamento de 03 vãos de baixa tensão usando cabos multiplexados 3x1x70+70, instalação de 03 luminárias com braços médios e lâmpadas VS de 100W.

**Rua C:**

Instalação de 03 postes novos com lançamento de 02 vãos de baixa tensão usando cabos multiplexados 3x1x70+70 e instalação de 02 luminárias com braços médios e lâmpadas VS 100 W.

- **Ponto 02 – Bairro Paraíso.**


**Av. Sete de Setembro:**

Instalação de 05 postes novos com lançamento de 04 vãos de média tensão com cabos 3#50+9.5 protegidos e 05 vãos de baixa tensão com cabos 3x1x70+70, instalação de um transformador trifásico 3-45 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 03 chaves fusíveis que irá operar o novo transformador e instalação de 05 Luminárias com braços médios e Lâmpadas VS de 150 W.

- **Ponto 03 – Bairro Santa Cruz.**

**Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves:**

Instalação 18 Postes novos com lançamento de 17 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados 3x1x70+70, substituição de um poste de 11-300 por 11-600 cc, substituição de um transformador 3-45 kva por 3-75 kva 220/127 volts a óleo, instalação de 19 luminárias com braços médio e lâmpadas VS 150 W .

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO CAMILÓ DO NASCIMENTO  
CREA – DF 25931-D