

Memória de Cálculo						
Obra: Construção de septos no cemitério no Município de Carmo do Paranaíba						
Endereço:						
Referência: SINAPI: Outubro/2020						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Cálculo	Quantidade
1						
LOCAÇÃO						
1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	(10,45+2,5)x2	25,90
					(15,20+5,00)x2	40,40
					(15,20+5,00)x2	40,40
2						
ESTRUTURA						
2.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	(10,45x2,5)	26,13
					(15,20x5,00)	76,00
					(15,20x5,00)	76,00
2.2	SINAPI-I	3779	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E=150 MICRA	M2	(10,45x2,50)+((15,20x5)x2)	178,12
2.3	SINAPI	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	((5,00+0,80)x1,80)x16	167,04
					((3,00+0,30)x1,80)x11	65,34
					((5,00+0,80)x1,80)x16	167,04
2.4	SINAPI-I	7266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	((71,25x1,80)x21)/1000	2,69
2.5	SINAPI	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	(10,45x2,50)x3	78,38
					(15,20x5,00)x3	228,00
					(15,20x5,00)x3	228,00
2.6	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	(10,45x2,50)+((15,20x5)x2)	178,12
2.7	SINAPI	87365	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	(5,00x1,80x0,02)x2	0,36
					(5,00x1,80x0,02)x2	0,36
					(5,00x1,80x0,02)x2	0,36
					(10,45x1,80x0,02)x1	0,38

fernando

Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Rocha
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 77.437/D-MG