

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Praça Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (34) 3851-9800 📠 34 3851-2226 ✉ semocp1@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo trata da contratação de empresa de engenharia, especializada na execução de serviços de construção de mata-burros, para execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais referentes aos mata-burros em trilho do tipo **OC. MB-01**, conforme planilha, totalizando 25 (vinte e cinco) unidades.

Os serviços de que trata a planilha serão executados em diversos trechos da Zona Rural.

O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento, pela contratada, da O.I.S. (Ordem de Início dos Serviços).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• **LOCAÇÃO DE OBRA**

A locação das obras será executada por meio de gabarito, devendo ser bem travado, evitando-se, assim, a sua movimentação. Após a sua conferência, procederá a marcação dos eixos da fundação, os quais deverão ser identificados no gabarito utilizando-se prego e tinta.


• **MOVIMENTO DE TERRA**

Escavação das valas, antes da concretagem dos baldrames, e posterior apiloamento de fundo.

• **FUNDAÇÃO**

A base será executada em concreto ciclópico – FCK a ser usado será de 20 Mpa com 30% de pedra de mão, posteriormente a alvenaria de bloco de concreto 0,20 cheio em altura de 1 metro para receber o mata-burro. O apoio da peça sobre o concreto

24



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Praça Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (34) 3851-9800 📠 34 3851-2226 ✉ semocp1@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

ciclópico se dará por meio de uma camada de argamassa no traço de 1:4 (cimento:areia), com 3 cm de espessura;

- **ACABAMENTO**

O aterro nas cabeceiras do mata-burro deve ser executado de forma a evitar erosões, desgastes e aberturas que causem desconforto ao usuário da estrada.

- **ASSENTAMENTO**

O mata-burro metálico será fornecido e assentado pela Contratada.

Carmo do Paranaíba, 02 de junho de 2021.

Fernando Ferreira Rocha
Engenheiro Civil CREA-MG: 77.437/D-MG