



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Praça Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (34) 3851-2300 📠 34 3851-2226 ✉ semocp1@hotmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

OBRA: Pintura - Centro Odontológico Municipal

LOCAL: Carmo do Paranaíba - MG

OBJETIVO

Pintura do Centro Odontológico Municipal

LOCALIZAÇÃO

O Centro Odontológico Municipal está localizado na Rua Ivan Coutinho, n.º 41 - Bairro Rosário, na cidade de Carmo do Paranaíba - MG.

1- PLACA DE OBRA

A placa de obra em chapa galvanizada na dimensão de 3,00x,150m.

2- PINTURA

As superfícies a receberem pintura, (paredes, tetos, esquadrias metálicas e esquadrias de madeira) deverão ser examinadas e corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimento, antes do início dos serviços de pintura. As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas, isentas de poeiras, gorduras e outras impurezas, podendo receber pintura somente quando estiverem completamente secas e limpas.

3- PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

Os pisos em concreto desempenado serão executados na área externa da edificação (jardineiras).

Antes da execução do contrapiso, limpar o ambiente, retirando material orgânico

Fazer a compactação da base e assentar as taliscas nas posições previamente definidas.

A regularização da base será em argamassa no traço de 1:9 de cimento e areia lavada, obedecendo a uma espessura mínima de 5,0cm.

Todas as operações e trabalhos deverão ser executados com o máximo cuidado, tomando as precauções referentes à observância quanto aos caimentos desejados.

4- ATERRO COMPACTADO

Na área externa da edificação (jardineiras), haverá aterro compactado, devendo se atentar as quantidades estabelecidas em planilha.

5- LIMPEZA GERAL DA OBRA

Ao final das atividades e serviços estabelecidos, deverá ser feita toda a limpeza do local, retirando todo lixo e entulho, sem seguida fazendo a limpeza da edificação.

Carmo do Paranaíba - MG, setembro de 2021.

Fernando Ferreira Rocha

Engº Civil - CREA 77.437/D-MG

Fernando Ferreira Rocha
Eng. Civil / Metalúrgico
CREA 77.437/D-MG