



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Praça Misael Luiz de Carvalho – 84 ☎(34) 3851-2300 📠(34) 3851-2226 ✉ semocp@outlook.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo trata-se da contratação de empresa de engenharia, para fornecimento dos agregados, equipamentos e mão-de-obra necessários na execução de **alambrado em mourões de concreto, tela de arame galvanizado, inclusive mureta em concreto**, conforme planilha, totalizando 200,00 m (duzentos metros).

Os serviços de que trata a planilha serão executados no aterro sanitário.

O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias após o recebimento, pela contratada, da O.I.S. (Ordem de Início dos Serviços).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

- Faz-se a escavação manual dos furos para receber os mourões;
- Encaixam-se os mourões e, em seguida, é feito o chumbamento com concreto;
- Após a fixação dos mourões, é feita a abertura de vala para execução da mureta;
- Executa-se a forma da mureta;
- A mureta é concretada;
- Posiciona-se a tela junto aos mourões e fixa-se com arame em uma das extremidades;
- Em seguida a tela é esticada na outra extremidade e é feita a fixação final com o arame;
- Após a amarração, passa-se um arame no último retângulo da malha da tela por todo o comprimento do alambrado.

Carmo do Paranaíba, 11 de abril de 2022.


Fernando Ferreira Rocha
Engenheiro Civil - CREA: 77.437/D-MG

Fernando Ferreira Rocha
Eng. Civil / Metalúrgico
CREA 77.437/D-MG