


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Obra:** REFORMA PRAÇA TOTE BARCELOS

**Endereço:** DISTRITO DE QUINTINOS

**Referência:** SINAPI - Março/2022

					BDI:	25,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário SEM BDI	Custo Unitário COM BDI	Custo Total	
<b>1</b>	<b>PERGOLADOS</b>								
1.1	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	0,84	R\$ 120,03	R\$ 150,04	R\$ 126,03	
1.2	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	0,84	R\$ 593,82	R\$ 742,28	R\$ 623,51	
1.3	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M²	58,90	R\$ 419,18	R\$ 523,98	R\$ 30.862,13	
1.4	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	58,90	R\$ 17,22	R\$ 21,53	R\$ 1.267,82	
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 32.879,49</b>
<b>2</b>	<b>CERCA EM MADEIRA</b>								
2.1	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	1,04	R\$ 120,03	R\$ 150,04	R\$ 156,04	
2.2	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	0,94	R\$ 593,82	R\$ 742,28	R\$ 697,74	
2.3	SINAPI	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	37,80	R\$ 18,65	R\$ 23,31	R\$ 881,21	
2.4	SINAPI	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	154,20	R\$ 9,39	R\$ 11,74	R\$ 1.809,92	
2.5	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	81,85	R\$ 17,22	R\$ 21,53	R\$ 1.761,82	
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 5.306,73</b>
								<b>TOTAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 38.186,23</b>

  
**FERNANDO FERREIRA ROCHA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 77.437-D/MG