

| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS  |  |  |      |                    |                |
|---|--|--|------|--------------------|----------------|
| PREFEITURA: Carmo do Paranaíba  |  |  |      | FOLHA Nº: 03/03    |                |
| OBRA: Perfuração de Poço Artesiano  |  |  |      | DATA: 25/10/2022   |                |
| LOCAL: Comunidade de Mata do Salgado - Carmo do Paranaíba                             |  |  |      | FORMA DE EXECUÇÃO: |                |
| REFERÊNCIA: COPASA (jun/2022) / SEMAD (jun/2022) / SETOP (03/2022) / SINAPI (06/2022) |  |  | ( )  | DIRETA             | ( x ) INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês (30 dias)  |  |  | ISS: | 3,00%              | BDI: 20,85%    |

| 05.      | EXECUÇÃO DE CHAFARIZ |   |    |       |
|----------|----------------------|---|----|-------|
| 05.01.01 | 65000054 (COPASA)    | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL   | M2 | 6,00  |
|          |                      | COMPRIMENTO   |    | 3,00  |
|          |                      | LARGURA   |    | 2,00  |
| 05.01.02 | RO-40239 (SETOP)     | COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO   | M2 | 3,60  |
|          |                      | COMPRIMENTO   |    | 2,40  |
|          |                      | LARGURA   |    | 1,50  |
| 05.01.03 | 65000238 (COPASA)    | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS (2X)   | M2 | 1,53  |
|          |                      | LAJE(2X)  |    | 0,69  |
|          |                      | PERIMETRO   |    | 4,60  |
|          |                      | ALTURA  |    | 0,15  |
|          |                      | MURETA(2X)  |    | 0,84  |
|          |                      | LARGURA   |    | 0,70  |
|          |                      | ALTURA  |    | 0,60  |
| 05.01.04 | 94963 (SINAPI)       | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0,25  |
|          |                      | LAJE (X2)   |    | 0,168 |
|          |                      | COMPRIMENTO   |    | 1,60  |
|          |                      | LARGURA   |    | 0,70  |
|          |                      | ALTURA  |    | 0,15  |
|          |                      | MURETA  |    | 0,08  |
|          |                      | COMPRIMENTO   |    | 0,70  |
|          |                      | LARGURA   |    | 0,20  |
|          |                      | ALTURA  |    | 0,60  |
| 05.01.06 | 7155 (SINAPI)        | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM                      | M2 | 3,08  |
|          |                      | LAJE (2X)   |    | 2,24  |
|          |                      | COMPRIMENTO   |    | 1,60  |
|          |                      | LARGURA   |    | 0,70  |
|          |                      | MURETA (2X)   |    | 0,84  |
|          |                      | COMPRIMENTO   |    | 0,70  |
|          |                      | ALTURA  |    | 0,60  |