

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS				
PREFEITURA: Carmo do Paranaíba				FOLHA Nº: 03/03
OBRA: Perfuração de Poço Artesiano				DATA: 22/02/2023
LOCAL: Comunidade de Campo do Meio - Carmo do Paranaíba				FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: COPASA (Jan/2023) / SEMAD (jun/2022) / SETOP (Out/2022) / SINAPI (Dez/2022)				() DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês (30 dias)				ISS: 3,00% BDI: 20,85%

05. EXECUÇÃO DE CHAFARIZ				
05.01.0	65000054 (COPASA)	LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL	M2	6,00
		COMPRIMENTO		3,00
		LARGURA		2,00
05.01.0	RO-40239 (SETOP)	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	3,60
		COMPRIMENTO		2,40
		LARGURA		1,50
05.01.0	65000238 (COPASA)	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS (2X)	M2	1,53
		LAJE(2X)		0,69
		PERIMETRO		4,60
		ALTURA		0,15
		MURETA(2X)		0,84
		LARGURA		0,70
		ALTURA		0,60
05.01.0	94963 (SINAPI)	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,25
		LAJE (X2)		0,168
		COMPRIMENTO		1,60
		LARGURA		0,70
		ALTURA		0,15
		MURETA		0,08
		COMPRIMENTO		0,70
		LARGURA		0,20
		ALTURA		0,60
05.01.0	7155 (SINAPI)	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM	M2	3,08
		LAJE (2X)		2,24
		COMPRIMENTO		1,60
		LARGURA		0,70
		MURETA (2X)		0,84
		COMPRIMENTO		0,70
		ALTURA		0,60

Fernando Ferreira Rocha - CREA: 77437/D-MG